
PRZEDMIAR ROBÓT
Kod CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : PRACE REMONTOWE I KONSERWATORSKIE WE WNĘTRZU BUDYNKU SĄDU
REJONOWEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W GUBI-
NIE
ADRES INWESTYCJI : Gubin ul. Piastowska 16 (działka nr 247/1)
INWESTOR : SĄD REJONOWY W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
ADRES INWESTORA : 66-600 Krosno Odrzańskie ul. Piastów 10
WYKONAWCA ROBÓT : -
ADRES WYKONAWCY : -
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : -
DATA OPRACOWANIA : 30.03.2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.03.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY MALARSKIE			
1	KNR 19-01 d.1 1315-01	Zabezpieczenie podłóg trocinami - zasypanie - ANALOGIA - ZABEZPIECZENIE PODŁÓG I INNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ FOLIA - piwnice 153.6; parter 191.30; piętro 179.10; poddasze 109,90; Razem F= 636,90.2m2 636.90	m ² m ²	 636.900	
				RAZEM	636.900
2	KNR 19-01 d.1 0358-07	Wykucie z muru wsporników, krtek wentylacyjnych, balustrad - WYKUCIE Z MURU KRATEK - KRATKI WENTYLACJI ŚCIANEK WENTYLOWANYHC 70SZT, KRATKI WENTYLACYJNE 28 szt RAZEM 98SZT 98	szt. szt.	 98.000	
				RAZEM	98.000
3	KNR 19-01 d.1 0358-07	Wykucie z muru wsporników, krtek wentylacyjnych, balustrad ANALOGIA - DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ TABLIC INFORMACYJNYCH I ELEMENTÓW NA ŚCIANACH 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
4	KNR 19-01 d.1 0716-02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - NAPRAWA TYNKÓW NA SUFITACH I PODNIEBIENIACH SCHODÓW - POWIERZCHNIE TYNKOWANE ORAZ Z PŁYT GKF Obmiar jw. F=636,90m2 636.90	m ² m ²	 636.900	
				RAZEM	636.900
5	KNR 19-01 d.1 0716-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - NAPRAWA TYNKÓW NA ŚCIANACH , OSIATKOWANIE STYKÓW, SZPACHLOWANIE - POWIERZCHNIE TYNKOWANE ORAZ Z PŁYT GKF piwnice 282.2; parter 548,7; piętro 477.7; poddasze 255.4; Razem F=1564.0m2 Krotność = 2 1564.0	m ² m ²	 1564.000	
				RAZEM	1564.000
6	KNR 19-01 d.1 1303-03	Malowanie wysokojakościowe w jednym kolorze jasnymfarbami klejowymi powierzchni wewnętrznych ścian gładkich - ZAGRUNTOWANIE I DWUKROTNE MALOWANIE FARBĄ LATEKSOWĄ I / EMULSYJNĄ ŚCIAN - Obmiar jw. F=1564.0m2 Krotność = 2 1564.0	m ² m ²	 1564.000	
				RAZEM	1564.000
7	KNR 19-01 d.1 1303-01	Malowanie wysokojakościowe na białą farbami klejowymi powierzchni wewnętrznych sufitów z fasetami - GRUNTOWANIE I DWUKROTNE MALOWANIE FARBĄ EMULSYJNĄ SUFITÓW - Obmiar jw. F=741.2m2 Krotność = 2 741.2	m ² m ²	 741.200	
				RAZEM	741.200
8	TZKNBK XV d.1 0756-01	Czyszczenie i mycie posadzek kamiennych i terakotowych, glazury na ścianach - USUNIĘCIE MATERIAŁÓW PO REMONCIE STOLARKI I ROBOTACH MALARSKICH , MYCIE POSADZEK - Obmiar jw. F=741.2m2 741.2	m ² m ²	 741.200	
				RAZEM	741.200
9	KNR 4-01 d.1 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 SKUCIE ZAGRZYBIONEGO TYNKU WIATROŁAP W PIWNICY f-10,0M2 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
10	KNR 4-01 d.1 0623-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą opryskiwania - IMPREGNACJA ŚCIAN ZAGRZYBIONYCH - WIATROŁAP W PIWNICY F=10m2 Krotność = 2 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
11	KNR 4-01 d.1 0711-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cement.na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) - NAPRAWA I UZUPEŁNIENIE TYNKU PO ODGRZYBIENIU ŚCIAN I OSADZENIU DRZWI F=10m2 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - DEMONTAZ I OSADZENIE NOWYCH KRATEK WENTYLACYJNYCH , WYWIETRZNIKÓW itp PO PRACACH MALARSKICH 70 SZT. KRATKI WENTYLACYJNE SCIANEK OBUDOWY, 28 SZT. KRATKI WENTYLACYJNE RAZEM 98szt 98	szt. szt.	 98.000	
				RAZEM	98.000
13 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - WYWIEZIENIE MATERIAŁÓW ROZBIÓRKOWYCH NA WYSYPISKO V=5m3 5.0	m³ m³	 5.000	
				RAZEM	5.000
2		STOLARKA DRZWIOWA			
14 d.2	TZKNBK XV 0433-01	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie,rozmontowanie,zabezpieczenie itp.) - ZDEMONTOWANIE OKUĆ I INNYCH ELEMENTÓW NA CZAS PRAC KONSERWATORSKICH - parter 28,0; piętro 19,6; poddasze 11,3; Razem F=58.9m2 58.9	m² m²	 58.900	
				RAZEM	58.900
15 d.2	TZKNBK XV 0429-01	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - po raz pierwszy - USUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH POWŁOK MALARSKICH ZE STOLARKI DRZWIOWEJ I OŚCIEŻY piwnice 15.1; parter 38,6; piętro 33.7; poddasze 11,3; Razem F=98,7m2 Krotność = 2 98.7	m² m²	 98.700	
				RAZEM	98.700
16 d.2	TZKNBK XV 0430-01	Oczyszczenie starych otworów z łuszczącej się farby pod nowe malowanie - PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD SZPACHLOWANIE - Obmiar jw. F=98.7m2 Krotność = 2 98.7	m² m²	 98.700	
				RAZEM	98.700
17 d.2	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy - POŁOŻENIE SZPACHLI I OSZLIFOWANIE POWIERZCHNI - Obmiar jw F=98.7m2 Krotność = 2 98.7	m² m²	 98.700	
				RAZEM	98.700
18 d.2	TZKNBK XV 0437-01	Malowanie farbą olejną stolarki - pierwszy raz - MALOWANIE STOLARKI DRZWIOWEJ PIERWSZA WARSTWA F=98.7m2 98.7	m² m²	 98.700	
				RAZEM	98.700
19 d.2	TZKNBK XV 0437-02	Malowanie farbą olejną stolarki - drugi raz - MALOWANIE STOLARKI DRUGA WARSTWA F=98.7m2 Krotność = 2 98.7	m² m²	 98.700	
				RAZEM	98.700
20 d.2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - WYJĘCIE Z MURU DRZWI W WIATROŁAPIE F=1,55x2,23=3.62m2 3.62	m² m²	 3.620	
				RAZEM	3.620
21 d.2	KNR 2-02 1015-02	Ościeżnice drewniane zewnętrzne z naświetlem szklanym dwukrotnie malowane i szklone na budowie - MONTAŻ NOWYCH OŚCIEŻNIC DREWNIANYCH PASOWANYCH L=1.55+2x2.23=6.25m 6.25	m m	 6.250	
				RAZEM	6.250
22 d.2	KNR 2-02 1020-09	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe przeciwpożarowe dwukrotnie malowane na budowie OSADZENIE NOWYCH DRZWI DREWNIANYCH DWUSKRZYDŁOWYCH WYKONANYCH NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH F=3.62m2 3.62	m² m²	 3.620	
				RAZEM	3.620
3		SCHODY			
23 d.3	TZKNBK XII 0411-84	Wymiana odcinków okładzin poręczy z masy plastikowej o dług.do 1.0 m - ANALOGIA - ZDJĘCIE WIERZCHNICH WARSTW NA STOPNIACH SCHODÓW DLA ODŚLONIĘCIA POWIERZCHNI STOPNI 44szt Krotność = 2 44	msc. msc.	 44.000	
				RAZEM	44.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
24	KNR 19-01 d.3 1017-01	Wymiana elementów schodów drewnianych z drewna iglastego struganego - stopnie - NAPRAWA LUB WYMIANA ZNISZCZONYCH ELEMENTÓW STOPNI SCHODÓW W DREWNI DĘBOWYM - 44szt 44	szt. szt.	 44.000	
				RAZEM	44.000
25	KNR 19-01 d.3 1017-02	Wymiana elementów schodów drewnianych z drewna iglastego struganego - podstop- nie - ELEMENTY PODSTOPNI Z DREWNA DEBOWGO jw. Krotność = 2 44	szt. szt.	 44.000	
				RAZEM	44.000
26	KNR 19-01 d.3 1014-01	Wymiana odcinków prostych poręczy (pochwyty) schodowych z drewna twardego o dł. do 1,0 m - WYMIANA - RENOWACJA - FRAGMENTÓW POCHWYTÓW 15,5mb Krotność = 2 15.5	szt. szt.	 15.500	
				RAZEM	15.500
27	KNR 19-01 d.3 1012-08	Wstawienie listew profilowanych lub z wrębami o dł. ponad 1,0 m w krawędziach ele- mentów stolarki - NAPRAWA - RENOWACJA - LUB WYMIANA NOSKÓW STOPNI SCHODÓW 44szt Krotność = 2 44	szt. szt.	 44.000	
				RAZEM	44.000
28	TZKNBK XII d.3 0416-92	Wymiana tralek w schodach drewnianych mocowanych w policzkach w wykonaniu prostym gładkie o przekroju okrągłym kwadratowym lub prostokątnym - ODTWORZE- NIE - WYMIANA NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH TRALEK SKORODOWANYCH 10szt Krotność = 2 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
29	TZKNBK XII d.3 0416-93	Wymiana tralek w schodach drewnianych mocowanych w policzkach w wykonaniu średnio ozdobnym - ANALOGIA - DEMONTAZ , RENOWACJA I PONOWNY MON- TAZ TRALEK SZT. 88 ORAZ SŁUPKÓW 4 szt RAZEM 92SZT Krotność = 2 92	szt. szt.	 92.000	
				RAZEM	92.000
30	KNR 19-01 d.3 1309-16	Dwukrotne lakierowanie podokienników i innych drobnych elementów o pow. do 0,75 m2 - ANALOGIA - MAŁOWANIE DWUKROTNE ELEMENTÓW SCHODÓW PO ICH NAPRAWIE 44szt Krotność = 2 44	szt. szt.	 44.000	
				RAZEM	44.000
31	TZKNC N-K/ d.3 VI 6/5-b	Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej. ANALOGIA - NADZÓR KONSERWA- TORKI NAD PRACAMI WE WNĘTRZU BUDYNKU -4 OBIEKTY (SCIANY, SUFITY, STOLARKA, DRZWI) Krotność = 2 4	obiett. obiett.	 4.000	
				RAZEM	4.000
32	TZKNC N-K/ d.3 VI 6/7-a	Kompletowanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem. - NADZÓR KONSERWA- TORSKI 8 OBIEKTÓW (ŚCIANY, SUFITY, SCHODY, TRALKI I SŁUPKI, DRZWI - 3 RODZAJE) Krotność = 2 8	obiett. obiett.	 8.000	
				RAZEM	8.000

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY MALARSKIE				
1 d.1	KNR 19-01 1315-01	Zabezpieczenie podłóg trocinami - zasypianie - ANALOGIA - ZABEZPIECZENIE PODŁÓG I INNYCH ELEMENTÓW WY-POSAŻENIA POMIESZCZEŃ FOLIA - piwnice 153.6; parter 191.30; piętro 179.10; poddasze 109,90; Razem F= 636, 90.2m2	m ²	636.90		
2 d.1	KNR 19-01 0358-07	Wykucie z muru wsporników, krtek wentylacyjnych, balustrad - WYKUCIE Z MURU KRATEK - KRATKI WENTYLACJI ŚCIANEK WENTYLOWANYHC 70SZT, KRATKI WENTYLACYJNE 28 szt RAZEM 98SZT	szt.	98		
3 d.1	KNR 19-01 0358-07	Wykucie z muru wsporników, krtek wentylacyjnych, balustrad ANALOGIA - DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ TABLIC INFORMACYJNYCH I ELEMENTÓW NA ŚCIANACH	szt.	12		
4 d.1	KNR 19-01 0716-02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - NAPRAWA TYNKÓW NA SUFITACH I PODNIEBIENIACH SCHODÓW - POWIERZCHNIE TYNKOWANE ORAZ Z PŁYT GKF Obmiar jw. F=636,90m2	m ²	636.90		
5 d.1	KNR 19-01 0716-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - NAPRAWA TYNKÓW NA ŚCIANACH, OSIATKOWANIE STYKÓW, SZPACHLOWANIE - POWIERZCHNIE TYNKOWANE ORAZ Z PŁYT GKF piwnice 282.2; parter 548,7; piętro 477.7; poddasze 255.4; Razem F=1564.0m2 Krotność = 2	m ²	1564.0		
6 d.1	KNR 19-01 1303-03	Malowanie wysokojakościowe w jednym kolorze jasnymfarbami klejowymi powierzchni wewnętrznych ścian gładkich - ZAGRUNTOWANIE I DWUKROTNE MALOWANIE FARBĄ LA-TEKSOWĄ I / EMULSYJNĄ ŚCIAN - Obmiar jw. F=1564.0m2 Krotność = 2	m ²	1564.0		
7 d.1	KNR 19-01 1303-01	Malowanie wysokojakościowe na białą farbami klejowymi powierzchni wewnętrznych sufitów z fasetami - GRUNTOWANIE I DWUKROTNE MALOWANIE FARBĄ EMULSYJNĄ SUFITÓW - Obmiar jw. F=741.2m2 Krotność = 2	m ²	741.2		
8 d.1	TZKNBK XV 0756-01	Czyszczenie i mycie posadzek kamiennych i terakotowych, glazury na ścianach - USUNIĘCIE MATERIAŁÓW PO REMONCIE STOLARKI I ROBOTACH MALARSKICH, MYCIE POSADZEK - Obmiar jw. F=741.2m2	m ²	741.2		
9 d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 SKUCIE ZAGRZYBIONEGO TYNKU WIATROŁAP W PIWNICY f-10,0M2	m ²	10		
10 d.1	KNR 4-01 0623-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą opryskiwania - IMPREGNACJA ŚCIAN ZAGRZYBIONYCH - WIATROŁAP W PIWNICY F=10m2 Krotność = 2	m ²	10		
11 d.1	KNR 4-01 0711-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cement.na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) - NAPRAWA I UZUPEŁNIENIE TYNKU PO ODGRZYBIENIU ŚCIAN I OSADZENIU DRZWI F=10m2	m ²	10		
12 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - DEMONTAŻ I OSADZENIE NOWYCH KRATEK WENTYLACYJNYCH, WYWIETRZNIKÓW itp PO PRACACH MALARSKICH 70 SZT. KRATKI WENTYLACYJNE ŚCIANEK OBU- DOWY, 28 SZT. KRATKI WENTYLACYJNE RAZEM 98szt	szt.	98		
13 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynio- wymi na odległość do 1 km - WYWIEZIENIE MATERIAŁÓW ROZBIÓRKOWYCH NA WYSYPISKO V=5m3	m ³	5.0		
2		STOLARKA DRZWIOWA				

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
14 d.2	TZKNBK XV 0433-01	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, roz- montowanie, zabezpieczenie itp.) - ZDEMONTOWANIE OKUĆ I INNYCH ELEMENTÓW NA CZAS PRAC KONSER- WATORSKICH - parter 28,0; piętro 19,6; poddasze 11,3; Ra- zem F=58.9m2	m ²	58.9		
15 d.2	TZKNBK XV 0429-01	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - po raz pierwszy - USUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH POWŁOK MALARS- KICH ZE STOLARKI DRZWIOWEJ I OŚCIEŻY piwnice 15.1; parter 38,6; piętro 33.7; poddasze 11,3; Razem F=98, 7m2 Krotność = 2	m ²	98.7		
16 d.2	TZKNBK XV 0430-01	Oczyszczenie starych otworów z łuszczącej się farby pod no- we malowanie - PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD SZPACHLOWANIE - Obmiar jw. F=98.7m2 Krotność = 2	m ²	98.7		
17 d.2	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy - POŁOŻENIE SZPACHLI I OSZLIFOWANIE POWIERZCHNI - Obmiar jw F=98.7m2 Krotność = 2	m ²	98.7		
18 d.2	TZKNBK XV 0437-01	Malowanie farbą olejną stolarki - pierwszy raz - MALOWA- NIE STOLARKI DRZWIOWEJ PIERWSZA WARSTWA F= 98.7m2	m ²	98.7		
19 d.2	TZKNBK XV 0437-02	Malowanie farbą olejną stolarki - drugi raz - MALOWANIE STOLARKI DRUGA WARSTWA F=98.7m2 Krotność = 2	m ²	98.7		
20 d.2	KNR 4-01 0354- 05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - WYJĘCIE Z MURU DRZWI W WIATROŁAPIE F=1, 55x2,23=3.62m2	m ²	3.62		
21 d.2	KNR 2-02 1015- 02	Ościeżnice drewniane zewnętrzne z naswietlem szklanym dwukrotnie malowane i szklone na budowie - MONTAŻ NO- WYCH OŚCIEŻNIC DREWNIANYCH PASOWANYCH L= 1.55+2x2.23=6.25m	m	6.25		
22 d.2	KNR 2-02 1020- 09	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe przeciw- pożarowe dwukrotnie malowane na budowie OSADZENIE NOWYCH DRZWI DREWNIANYCH DWUSKRZYDŁOWYCH WYKONANYCH NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH F=3.62m2	m ²	3.62		
3		SCHODY				
23 d.3	TZKNBK XII 0411-84	Wymiana odcinków okładzin poręczy z masy plastikowej o długość do 1.0 m - ANALOGIA - ZDJĘCIE WIERZCHNICH WARSTW NA STOPNIACH SCHODÓW DLA ODSŁONIĘ- CIA POWIERZCHNI STOPNI 44szt Krotność = 2	msc.	44		
24 d.3	KNR 19-01 1017- 01	Wymiana elementów schodów drewnianych z drewna iglaste- go struganego - stopnie - NAPRAWA LUB WYMIANA ZNISZ- CZONYCH ELEMENTÓW STOPNI SCHODÓW W DREW- NIE DEBOWYM - 44szt	szt.	44		
25 d.3	KNR 19-01 1017- 02	Wymiana elementów schodów drewnianych z drewna iglaste- go struganego - podstopnie - ELEMENTY PODSTOPNI Z DREWNA DEBOWEGO jw. Krotność = 2	szt.	44		
26 d.3	KNR 19-01 1014- 01	Wymiana odcinków prostych poręczy (pochwyty) schodo- wych z drewna twardego o dł. do 1,0 m - WYMIANA - RENO- WACJA - FRAGMENTÓW POCHWYTÓW 15,5mb Krotność = 2	szt.	15.5		
27 d.3	KNR 19-01 1012- 08	Wstawienie listew profilowanych lub z wrębami o dł. ponad 1, 0 m w krawędziach elementów stolarki - NAPRAWA - RENO- WACJA - LUB WYMIANA NOSKÓW STOPNI SCHODÓW 44szt Krotność = 2	szt.	44		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
28 d.3	TZKNBK XII 0416-92	Wymiana tralek w schodach drewnianych mocowanych w policzkach w wykonaniu prostym gładkie o przekroju okrągłym kwadratowym lub prostokątnym - ODTWORZENIE - WYMIANA NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH TRALEK SKORODOWANYCH 10szt Krotność = 2	szt.	10		
29 d.3	TZKNBK XII 0416-93	Wymiana tralek w schodach drewnianych mocowanych w policzkach w wykonaniu średnio ozdobnym - ANALOGIA - DEMONTAZ , RENOWACJA I PONOWNY MONTAZ TRALEK SZT. 88 ORAZ SŁUPKÓW 4 szt RAZEM 92SZT Krotność = 2	szt.	92		
30 d.3	KNR 19-01 1309-16	Dwukrotne lakierowanie podokienników i innych drobnych elementów o pow. do 0,75 m2 - ANALOGIA - MALOWANIE DWUKROTNE ELEMENTÓW SCHODÓW PO ICH NAPRAWIE 44szt Krotność = 2	szt.	44		
31 d.3	TZKNC N-K/VI 6/5-b	Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej. ANALOGIA - NADZÓR KONSERWATORKI NAD PRACAMI WE WNE-TRZU BUDYNKU -4 OBIEKTY (SCIANY, SUFITY, STOLARKA, DRZWI) Krotność = 2	obiett.	4		
32 d.3	TZKNC N-K/VI 6/7-a	Kompletowanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem. - NADZÓR KONSERWATORSKI 8 OBIEKTÓW (ŚCIANY, SUFITY, SCHODY, TRALKI I SŁUPKI, DRZWI - 3 RODZAJE) Krotność = 2	obiett.	8		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Z	RAZEM
1	ROBOTY MALARSKIE							
2	STOLARKA DRZWIOWA							
3	SCHODY							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie:

TABELA NARZUTÓW

KOSZTORYS

Lp.	Nazwa	Skrót	Grupa	Wartość	Od robocizny	Od materiałów	Od sprzętu
narzuty wspólne dla wszystkich działów							
1	Koszty zakupu	Kz	wszystkie			wszystkie	
2	Koszty pośrednie	Kp	wszystkie		wszystkie		wszystkie
3	Zysk	Z	wszystkie		wszystkie		wszystkie
narzuty kosztorysu							
1	VAT	V	wszystkie		wszystkie		

ROBOTY MALARSKIE

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty zakupu [Kz]				
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

PODSUMOWANIE

STOLARKA DRZWIOWA

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty zakupu [Kz]				
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

PODSUMOWANIE

SCHODY

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty zakupu [Kz]				
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

CAŁY KOSZTORYS			
	RAZEM	Robocizna	Materiały Sprzęt
RAZEM			
Koszty zakupu [Kz]			
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
RAZEM			
Zysk [Z]			
RAZEM			
VAT [V]			
RAZEM			
OGÓŁEM			

Słownie: